



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

ENSAIO ELÉTRICO DE FATOR DE POTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO

POP 30

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de ensaio elétrico de fator de potência.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ensaio elétrico de fator de potência.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Engenheiro Eletrotécnico Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2- Preparação do Material, Conferir os instrumentos e os cabos se estão em boas condições.	Engenheiro/ Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico	Conferir e certificar que o material está em condições de uso.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3- Certificar de que o Equipamento está desenergizado.	Engenheiro/ Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico	Uso dos EPI's, EPC's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4- Instalar aterramentos se for o caso.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, EPC's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5- Desconectar o Equipamento do restante do sistema.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6- Isolar e sinalizar a área impedindo a entrada de pessoas não autorizadas.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, EPC's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7- Conectar os cabos do aparelho nos terminais do Equipamento.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8- Ligar o aparelho aplicando a tensão de teste, e anotar os valores resultantes.	Técnico/ Eletricista	Choque elétrico.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9- Delisgar o aparelho, descarregar a indução no equipamento, mudar a posição dos cabos do aparelho nos terminais do equipamento. Ligar o aparelho aplicando a tensão de teste, e anotar os valores resultantes. Repetir quantas vezes for necessário.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10- Com o aparelho desligado, desconectar todos os cabos.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11- Reconectar o equipamento ao sistema, conferir todas as conexões.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12- Retirar os aterramentos.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Cristiano

Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

Data

Assinado de forma digital por
MILTON ROBERTO DE
ALMEIDA
CAMPOS00764429183
Data: 2025.06.29 20:38:30
+03'00'

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 30	00	2 / 2

ENSAIO ELÉTRICO DE FATOR DE POTÊNCIA

3.13- Autorizar a reenergização.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
----------------------------------	----------------------	-----------------	--	------------------------------

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:54:59

Status: Assinado

Documento: POP 30- Ensaio Elétrico De Fator De Potência.Pdf

Número: 3376a23b-beac-4b2b-9984-82228c28e4d7

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:53:56

Hash do documento original (SHA256): 263d12051ad900107197ebb186fb1416d2683127ee9cfb109a385d3215c8a338



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:54:59

Token: c39a15cc-5e09-4658-a24a-2d5e90356b0c

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 3376a23b-beac-4b2b-9984-82228c28e4d7, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 3376a23b-beac-4b2b-9984-82228c28e4d7. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.