



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
PROCEDIMENTO OPERATIVO PARA OPERADORES INSTALAÇÃO	POP 33	00	1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo em regime prontidão das subestações Ferroviário, Atlântico e sobreaviso na subestação Ferroviário e subestações das Regionais de Luziânia e Regional de Uruaçu.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades operativas das Subestações com tensão de 13,8 a 138 Kv na Região Metropolitana de Goiânia, ficando como **Postos de Operação (PO)**, as subestações Ferroviário e Atlântico, sob a responsabilidade dos Operadores de Instalação da Energy System e acionamento de equipe de sobreaviso e postos de Operação nas Regionais de Uruaçu e Regional de Luziânia.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - O Operador de Instalações, deverá estar apto às atividades.	Coordenador/ Operador de Instalação	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Usar EPIs (calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, luva isolante e cobertura); Posicionar corretamente; Atentar na movimentação de materiais.	Aplicativo Digital
3.2 - Efetuar o check list da aviação de sobreaviso e dos equipamentos.	Coordenador/ Operador de Instalação	A Aviação pode estar com algum impedimento.	Verificar sempre através do Check List no início do turno, se o veículo está em condições normais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 – Efetuar o check list dos equipamentos.	Coordenador/ Operador de Instalação	Os equipamentos poderão estar sem funcionar.	Verificar sempre através do Check List no início do turno, se os equipamentos estão em condições normais e de funcionamento: Lanterna, Alicates, Amperímetro, Detector de tensão.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 - Verificar se a documentação da Subestação pela qual, irá atender se encontra devidamente atualizada.	Coordenador/ Operador de Instalação	Manobra errada e/ou desconhecimento de atualização de equipamento.	Conferir: Manobra Padrão (MP), Instrução de Recomposição e Controle de tensão (IRC), Diagrama Unifilar de Operação (DUO), está atualizado conforme o COS e trabalho em bancos de capacitores nas subestações de alta tensão do cliente	Utilizar o Direito de Recusa
3.5 – Ao chegar no local de trabalho o Operador de Instalações, deverá realizar o preenchimento das documentações conforme procedimentos de segurança e APR de Operação.	Coordenador/ Operador de Instalação	A realização das atividades, sem procedimentos adequados.	Cumprir todos os procedimentos de segurança conforme a Análise Preliminar de Riscos (APR).	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 O Operador de Instalações irá executar as atividades correlatas, conforme determinação do COS, Manobra Padrão	Coordenador/ Operador de Instalação	Falha na Comunicação, desconhecimento dos procedimentos.	Colacionar informações, telefones disponíveis e em viva voz em todo momento da atividade.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Francisco Rosa Valença

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

_____/_____/_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
PROCEDIMENTO OPERATIVO PARA OPERADORES INSTALAÇÃO	POP 33	00	2 / 2

da Subestação e Instrução Normativa 11-01, (Trabalho em Bancos de Capacitores nas Subestações de Alta Tensão).				
3.7 – O Sobreaviso só poderá ser acionado pelo operador do Centro de Operação do Sistema (COS/CLIENTE), quando a equipe de plantão da Subestação Ferroviária estiver atendendo uma urgência ou emergência, onde o operador de instalação deverá se deslocar até a Subestação Ferroviária, afim de buscar o veículo (sobreaviso) juntamente com os equipamentos para atender o acionamento.	Coordenador/ Operador Instalação	de	Deslocamento desnecessário expondo ao risco de trajeto.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Sempre que for acionado pelo COS, o Operador de Instalações, antes de seu deslocamento para Subestação Ferroviária, sempre que possível, deverá entrar em contato com o coordenador responsável pela equipe.	Coordenador/ Operador Instalação	de	Telefone do Coordenador desligado, demora no atendimento do acionamento.	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

- b) **Todo trabalho executado nas subestações, deverá ser preenchida a Análise Preliminar de Riscos Específica.**
c) **Para substituição de elos fusíveis em Banco de Capacitores.**

Seguir rigorosamente a Instrução Normativa 11-01, (Trabalho em Bancos de Capacitores nas Subestações de Alta Tensão).

1. Instalação do aterramento temporário em pastilhas de banco de capacitor.

Quando da execução do aterramento temporário em pastilhas de banco de capacitor, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar na mola da pastilha do banco de capacitor que está com elo fusível queimado.

2. Retirada do aterramento temporário em pastilhas de banco de capacitor.

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário que foi conectado na mola da pastilha do banco de capacitor e desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:58:27

Status: Assinado

Documento: POP 33 - Procedimento Operativo Operadores Instalação.Pdf

Número: 5526f589-8884-4ec6-a40e-5356749d4c85

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:56:36

Hash do documento original (SHA256): 70862bc03d47c626efdbae380778d0501e092367bd22b53794b5c4f3aa15c8f0



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:58:27

Token: 9866822e-49ff-492e-97bc-3ed0d1030e79

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5526f589-8884-4ec6-a40e-5356749d4c85, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 5526f589-8884-4ec6-a40e-5356749d4c85. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.