



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS

IDENTIFICAÇÃO

POP 46

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de instalação de painéis elétricos.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de instalação de painéis elétricos.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2. Desligar resistência do painel armazenado	Eletrotécnico, eletricista, encarregado	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas;	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Içamento de cargas	Operador de máquinas, eletricista, eletrotécnico	Tombamento do guindaste; Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças	Conversar sobre a melhor maneira de realizar a atividade; avaliar o layout do local de estocagem; armazenar as pilhas de materiais de forma segura; realizar a atividade com calma e cautela; deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Tráfego do caminhão carregado	Operador de Máquinas	Atropelamento; batida contra; Queda de materiais	Respeitar as sinalizações; verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; respeitar o limite de carga da carroceria; usar equipamentos de proteção individual adequados para as atividades; transitar sempre com o braço do guindauto recolhido	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Carlos Alberto

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto_____/_____/_____
Data

PROCESSO MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 46	00	2 / 2

3.5. Colocação do painel no seu local definitivo – casa de comando	Operador de Máquinas, eletrotécnico, eletricista	Tombamento do guindaste; Quedas de materiais; Entorse; Esmagamento de membros; Tombamento de peças	Avaliar sobre a melhor maneira de realizar a atividade de acordo com o layout do local; realizar a atividade com calma e cautela; deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade	Utilizar o Direito de Recusa
3.6. Instalação do painel no seu local definitivo – casa de comando	Eletrotécnico, eletricista, encarregado	Esmagamento de membros; Lombalgia; Tombamento de peças	Avaliar sobre a melhor maneira de realizar a atividade de acordo com o layout do local; realizar a atividade com calma e cautela; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade	Utilizar o Direito de Recusa
3.7. Interligação Elétrica dos cabos de controle e força	Eletrotécnico, eletricista, encarregado	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas;	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Montagem Eletromecânica – Instalação de painéis elétricos.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantamento na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:01:20

Status: Assinado

Documento: POP 46- Montagem Eletromecânica- Instalação De Painéis Elétricos.Pdf

Número: d1609eae-5b48-4234-9ece-2103de2a702a

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:00:17

Hash do documento original (SHA256): 5b1e1610ade42cb7c99d66d1c772bd4cae20e3796c71e42688a7af0082f55847



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:01:19

Token: 70807b43-36ab-4df9-828e-52afbaee56ed

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número d1609eae-5b48-4234-9ece-2103de2a702a, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign d1609eae-5b48-4234-9ece-2103de2a702a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.