



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

**MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO DE
ISOLADORES DE PEDESTAIS DE 13,8 A 138 Kv**

IDENTIFICAÇÃO

POP 48

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de instalação de isoladores de pedestais de 13,8 a 138 kv.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ampliação e construção de subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Retirada das embalagens do almoxarifado para conferência de danos mecânicos	Eletricista, encarregado	Ferimentos leves nas mãos;	Utilizar os EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Montagem das colunas de isolação conforme necessidade de projeto	Eletricista, encarregado	Ferimentos, Esmagamento de membros;	Utilizar os EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Içamento de cargas e transporte para frentes de montagem	Operador de maquinas, eletricista, eletrotécnico	Tombamento do guindaste; Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças	Conversar sobre a melhor maneira de realizar a atividade; avaliar o layout do local de estocagem; armazenar as pilhas de materiais de forma segura; realizar a atividade com calma e cautela; deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade	Utilizar o Direito de Recusa
3.5. Montagem dos isoladores em estrutura metálicas e ou estruturas de concreto.	Operador de maquinas, eletricista, eletrotécnico	Bobina tombar/rolar no caminhão; Esmagamento de membros;	Travar a bobina com cunhas suficientes para não deixar a bobina rolar ou usar cintas com catracas;	Utilizar o Direito de Recusa
3.6. Realizar aterramento das sub bases	Eletricista, encarregado	Ferimentos leves nas mãos; Esmagamento de membros; Esforço físico; Queda de diferença de nível; Quedas de materiais;	Avaliar o layout do local de lançamento; Realizar a atividade com calma e cautela; Postura adequada; Respeitar as sinalizações; Verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); Fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; Respeitar o limite de carga	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Carlos Alberto

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto_____/_____/_____
Data

PROCESSO MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO DE ISOLADORES DE PEDESTAIS DE 13,8 A 138 Kv	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 48	00	2 / 2

			de material; Ter acessório de içamento de carga adequados ao tipo de serviço; Treinamento de trabalho em altura; Utilizar EPIs adequados e de forma correta; Treinamento das atividades que irá exercer; Atenção e concentração no serviço; Vistoriar as ferramentas equipamentos e materiais antes de iniciar as atividades; Usar corda de fibra sintética; Funcionário em condições físicas de suportar o peso içado; Amarrações bem feita e segura; Ver procedimento para evitar queda de materiais; Funcionário que trabalha no solo deve ficar atento à sequência das atividades; Equipe deve realizar paradas programadas de descanso;	
3.7. Realização de Ensaio elétrico para verificação de resistências.	Eletricista, encarregado, Eletrotécnico	Ferimentos leves nas mãos; Esforço físico; Queda de diferença de nível; Quedas de materiais;	Usar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Montagem Eletromecânica – Instalação de isoladores de pedestais de 13.8 a 138 kV.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantamento na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:01:20

Status: Assinado

Documento: POP 48- Montagem Eletromecânica- Instalação De Isoladores De Pedestais De 13,8 A 138Kv.Pdf

Número: 92bedc53-4fa5-42b7-bf47-77430093490d

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:00:17

Hash do documento original (SHA256): 2e5b6508c43fc78cbe9131dbdbdebc2dfb9e2fbb052e50bd2d5341c634cb4ca6



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:01:19

Token: 70807b43-36ab-4df9-828e-52afbaee56ed

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 92bedc53-4fa5-42b7-bf47-77430093490d, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 92bedc53-4fa5-42b7-bf47-77430093490d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.